

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
č. zhotovitele: 2014/22/1233
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Obec Chrást'any
zastoupená Mgr. Josefem Vomáčkou, starostou obce
adresa: Chrást'any 79, 373 04
IČO: 00245003
DIČ: CZ00245003
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

DAICH spol. s r.o.
zastoupená Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti
IČ : 424 07 559
sídlo : Železná 366, 390 02 Tábor
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č.Budějovicích,
v oddílu C, vložce 429
bankovní spojení : KB Tábor
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Název veřejné zakázky

„SKO Rakovka - IV. etapa skládky“

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2014/22/1233 uzavřené dne 26. 9. 2014.

Smluvní strany se vzájemně dohodly:

1) rozšíření předmětu smlouvy o práce popsané ve změnových listech

Cena za dílo

Poslední sjednaná cena bez DPH	5.302.808,66 Kč
Cena ZL č. 1 bez DPH	296.412,20 Kč
Cena ZL č. 2 bez DPH	41.733,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH	5.640.953,86 Kč



2) prodloužení záruky na fólii dna skládky o 2 roky, tj. celkem 7 let

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci záruky zajistí na vlastní náklady měření těsnosti fólie dna skládky po provedení násypu jemnozrnného komunálního odpadu do mocnosti maximálně 2 m.

Prodloužení záruky nezprošřtuje objednatel povinnosti třídít komunální odpad tak, aby nedošlo k mechanickému poškozování izolační fólie. Náklady na opravu takto poškozované fólie nese objednatel.

Ostatní ujednání

Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je ZL1 a ZL2 v příloze.


Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha: ZL1 a ZL2


V Chrášřanech dne 20.4.2015

V Táboře dne 16.4.2015

OBEC
373 04 Chrášřany
okres České Budějovice
IČO: 00245003


.....
Obec Chrášřany
Mgr. Josef Vomáčka
starosta obce

 **DAICH** spol. s r.o.
Železná 366, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 463
fax: 381 279 109
IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559


.....
DAICH spol. s r.o.
Josef Kubík
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Odvodnění a doprava zeminy

Předkladatel : Daich spol. s.r.o.

Název akce : SKO RAKOVKA-IV. etapa skládky

Číslo SOD : 2014/22/1233 ze dne 26.9.2014

Stavební objekt :

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 296 412,20 Kč bez DPH


Vliv na harmonogram prací : nemá

Technický popis :
Po odkrytí základové spáry násypu tělesa hráze skládky bylo zjištěno zavodnění vzdouvající se hladinou spodní vody. S investorem byl projednán a dohodnut zápisem ve SD způsob **plošné drenáže** s odvodněním drenážním potrubím prům. 150 v délce 50m, se zaústěním do vodoteče.
V průběhu provádění zemních prací zhotovitel prověřil (geodeticky) bilanci násypů a konstatoval deficit zeminy pro násyp tělesa hráze. V zápisu z KD bylo dohodnuto, že zhotovitel zajistí **nákup vhodného materiálu** (650m3).
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající čerpací systém neřeší skrápění nově budované skládky s ohledem na stáří a stav čerpadel. Zápisem ve SD bylo dohodnuto vsazení nových armatur a výtlačného stojanu zajišťujících **skrápění** nově vybudované skládky.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Kubík Josef	
Za projektanta :	Ing. Zábranský	
Za objednatele :	Mgr. Prášková	

Vícepráce

Název stavby: SKO RAKOVKA-IV. etapa skládky		Obec Chrástřany						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	j. cena	cena celkem
Odvodnění								
20	DI	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m		50,00	100,00	79 975,00
			Trubka drenážní 160 mm	m		50,00	89,00	5 000,00
30	DIII	457531112R00	Filtr. vrstvy z nezhut.kam. hrubého drčen. 32-63 mm	m3	50*3*0,3	45,00	798,00	4 450,00
51	DIV	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	50*3	150,00	10,50	35 910,00
			D+M pneumatik vč. dopravy na stavbu	kpl		4,00	8 260,00	1 575,00
								33 040,00
Doprava zeminy								
		122201402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3		650,00	42,00	186 784,00
			Nákup zeminy	m3		650,00	60,00	27 300,00
		162701103R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3		650,00	185,36	39 000,00
								120 484,00
Zemní soupravy								
			dodávka a montáž uzavíracího šoupěte DN 80	ks		2,00	6 178,80	29 653,20
			dodávka a montáž ovládacího kolečka k šoupěti DN 80	ks		1,00	710,40	12 357,60
			dodávka a montáž tuhé zemní soupravy k šoupěti DN 80	ks		1,00	1 546,80	710,40
			dodávka a montáž lemového PE nákrčku DA 90 mm s točivou přírubou DN 80	ks		4,00	1 562,40	1 546,80
			dodávka a montáž zaslepovací příruby X 80 s vnitřním závitem 2 1/2 " a koncovkou na požární hadici typu "B"	ks		2,00	2 452,80	6 249,60
			dodávka a montáž spojovací materiál (4 spoje DN 80)	kpl		1,00	3 264,00	4 905,60
			dodávka a montáž těsnění gumové DN 80	ks		4,00	154,80	3 264,00
								619,20
VÍCEPRÁCE CELKEM								296 412,20

ZMĚNOVÝ LIST Č : 2

Název : Nastavení jímacích studní bioplynu v aktivní ploše skládky

Předkladatel : Daich spol. s.r.o.

Název akce : SKO RAKOVKA-IV. etapa skládky

Číslo SOD : 2014/22/1233 ze dne 26.9.2014

Stavební objekt :

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 41 733,00 Kč bez DPH




Vliv na harmonogram prací : nemá

Technický popis : Na základě dodatečného požadavku investora provedl zhotovitel vytažení ocelových výpažnic a prodloužení jímacího potrubí skládkových plynů stávající skládky vyvolané násypem komunálního odpadu. Dále provedl obsyp a zásyp výpažnic těženým kamenivem.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Kubík Josef	
Za projektanta :	Ing. Zábranský	
Za objednatele :	Mgr. Prášková	

Vícepráce 2

Název stavby: SKO RAKOVKA-IV. etapa skládky		Obec Chrástřany						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	j. cena	cena celkem
Nastavení jímacích studní bioplynu v aktivní ploše skládky								
1			dodávka a osazení vnitřní pažnice jímací studny bioplynu z HDPE roury DA 225 mm s perforací po celém obvodu dl. 2,5 m a hrdlem z roury DA 250 mm dl. 0,4 m na jednom konci	ks		3,00	7 739,00	23 217,00
2			dodávka a osazení vnitřní pažnice jímací studny bioplynu z HDPE roury DA 225 mm s perforací po celém obvodu dl. 3,0 m a hrdlem z roury DA 250 mm dl. 0,4 m na jednom konci	ks		1,00	8 139,00	8 139,00
7	DI	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním kameniva frakce 32/64	m3		6,50	858,00	5 577,00
4			Práce bagrem JCB	hod		4,00	1 200,00	4 800,00
VÍCEPRÁCE CELKEM								41 733,00